Гаражно-строительный кооператив «Спутник»
119526, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 97, корп. 2,
gsksputnik@mail.ru, 8-916-700-62-80.

Утверждаю
Председатель правления

16.01.2026 г. _____Сергеева В.Н.

Техническое задание
на производство работ по усилению поврежденных ригелей.

Перечень основных данных	
1. Основания для проведения работ.	Наличие продольных трещин по защитному слою бетона ригелей раскрытием более 2 мм. Отслоение защитного слоя бетона. Оголение нижнего ряда арматуры, коррозия арматуры.
2. Заказчик.	ГСК «Спутник».
3. Исполнитель.	Определяется конкурсом.
4. Источник финансирования.	Собственные средства.
5. Вид работ.	Капитальный ремонт.
6. Цель производства работ.	Восстановление нормальной несущей способности ригелей.
7. Сроки проведения работ.	Согласно календарному плану (Приложение № 1 к Договору).
8. Стоимость работ.	В соответствии с Договором (Смета или Протокол договорной цены). Сметную стоимость работ определить в текущих ценах.
9. Необходимые условия для производства работ.	Наличие соответствующих лицензий или свидетельств, для производства работ.
10. Перечень работ.	1. Закупка и доставка материалов согласно рабочих чертежей на объект Заказчика. 2. Разгрузка материалов на объекте Заказчика вручную. Перемещение материалов к месту проведения работ вручную. 3. Демонтаж (частичный) межбоксовой перегородки. 4. Выполнить работы по усилению ригеля в строительных осях 26Ф-26Х согласно Технического решения, разработанного ЦНИИСК им. Кучеренко в 2016 году, в т. ч.: 1) Изготовление и монтаж вертикальной стойки с траверсой 2 ед. (резка металла, сварочные работы). 2) Монтаж металлических пластин к фундаментной плите с помощью анкеров для установки вертикальных стоек. 2) Подъем швеллера № 30 6 м/п 2 шт. на высоту 3 метра вручную. 3) Сварочные работы.

	4) Покраска металлических конструкций в два слоя. 5) Зачеканка (не замазка) цементным раствором пространства между несущими швеллерами и плитами перекрытий. 5. Монтаж нового металлического каркаса для обратного монтажа межбоксовой перегородки. 6. Обратный монтаж межбоксовой перегородки. 7. Уборка места проведения работ.
12. Материалы.	1. Швеллер № 30 12 м/п 2. Швеллер № 12 16 м/п 3. Краска по металлу 8 кг 4. Сухая цементная смесь 25 кг. 5. Анкерный болт м 16 8 шт.

Гл. инженер Елькин Н.В.